



FASE 4 - 16 PARKVILLA'S TE ZUIDLAND

Basis keuzelijst meer- en minderwerk

Code	Omschrijving	prijsvorm	prijs incl. BTW
2	<u>Bouwkundige opties</u>		
201	Dubbele deur	p/ stuk	€ 0,--
	Houten schuifpui in achtergevel wordt kozijn met dubbele deuren en zijlichten		
202	Dichte trap i.p.v. open trap	p/ stuk	€ 525,--
	De open trap naar de 2 ^e verdieping wordt uitgevoerd als een dichte trap door het aanbrengen van stootborden. De stootborden worden, net als de treden, alleen gegrond. De onderkant van de trap wordt gegrond.		
203	Draairichting deur wijzigen	p/ stuk	€ 60,--
	De draairichting van een binnendeur naar keuze wordt aangepast.		



FASE 4 - 16 PARKVILLA'S TE ZUIDLAND

Basis keuzelijst meer- en minderwerk

Code	Omschrijving	prijsvorm	prijs incl. BTW
3	<u>Standaard en individueel meer- en minderwerk</u>		
300	Verplaatsen aansluitpunt elektra	p/ stuk	€ 25,--
	Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst. Dit geldt voor wandcontactdozen, schakelaars, cai- en telefoonaansluitingen en loze leidingen.		
301	Extra WCD (dubbel) in op te geven ruimte.	p/ stuk	€ 160,--
	Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in de door u op te geven ruimte op bestaande groep.		
302	Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele	p/ stuk	€ 30,--
	Enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele		
303	Wandcontactdoos op aparte groep	p/ stuk	€ 285,--
	Een enkele wandcontactdoos wordt aangebracht in een ruimte naar keuze. Deze wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.		
304	Extra dubbele wandcontactdoos opbouw in meterkast	p/ stuk	€ 80,--
	Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde in de meterkast.		
305	Geschakelde spatwaterdichte wandcontactdoos	p/ stuk	€ 205,--
	Het leveren en aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achtergevel van de woning t.h.v. het buitenlichtpunt (op een hoogte van ca. 300 mm boven de vloer). Op bestaande groep. De wandcontactdoos is aan en uit te schakelen m.b.v. een schakelaar in de woning.		
306	Verplaatsen plafondlichtpunt	p/ stuk	€ 50,--
	Een aansluitpunt wordt van de standaard plaats naar een andere plaats binnen dezelfde ruimte verplaatst.		
307	Extra plafondlichtpunt inclusief schakelaar	p/ stuk	€ 165,--
	Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt op een aparte lichtschakelaar.		
308	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	p/ stuk	€ 130,--
	Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijktijdig geschakeld met een bestaand plafondlichtpunt.		



FASE 4 - 16 PARKVILLA'S TE ZUIDLAND

Basis keuzelijst meer- en minderwerk

Code	Omschrijving	prijsvorm	prijs incl. BTW
309	Bestaand Plafondlichtpunt voorzien van wisselschakelaar	p/ stuk	€ 130,--
	Het aanbrengen van een wissel lichtschakelaar in combinatie met een bestaand lichtpunt en bestaande schakelaar.		
310	Schakelaar wijzigen naar dimmer in op te geven ruimte	p/ stuk	€ 185,--
	Het wijzigen van een enkelvoudige schakelaar naar een draaidimmer in de door u op te geven ruimte. Op deze dimmer kan zowel halogeenverlichting, als een dimbare spaarlamp of LED worden aangesloten.		
311	Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar	p/ stuk	€ 225,--
	In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning op een nieuwe aparte schakelaar aangesloten		
312	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	p/ stuk	€ 140,--
	In de gevel wordt een extra buitenlichtpunt aangebracht. Het buitenlichtpunt wordt in de woning op een nieuwe aparte schakelaar aangesloten		
313	Loze leiding in op te geven ruimte.	p/ stuk	€ 125,--
	Het leveren en aanbrengen van een loze leiding, voorzien van controledraad, vanaf de meterkast naar de door u op te geven ruimte. Standaard wordt deze op een hoogte van ca. 300 mm boven de vloer aangebracht.		
314	Loze leiding t.b.v. zonwering	p/ stuk	€ 225,--
	Het leveren en aanbrengen van een loze leiding, voorzien van controledraad, vanaf een inbouwdoos in de woon/slaapkamer ten behoeve van de zonwering. Inclusief voeding, exclusief schakelaar.		
315	Bedraden (t.b.v. Data) loze leiding in op te geven ruimte	p/ stuk	€ 240,--
	Het bedraden en afmonteren van de gekozen loze leiding in de door u op te geven ruimte, t.b.v. Data Cat 6 aansluiting, incl. afmontage in de meterkast.		
316	Bedraden (t.b.v. CAI) loze leiding in op te geven ruimte	p/ stuk	€ 130,--
	Het bedraden en afmonteren van de gekozen loze leiding in de door u op te geven ruimte, t.b.v. CAI-aansluiting met los uiteinde in de meterkast.		



FASE 4 - 16 PARKVILLA'S TE ZUIDLAND

Basis keuzelijst meer- en minderwerk

Code	Omschrijving	prijsvorm	prijs incl. BTW
317	Loze leiding tbv TV scherm (wegwerken kabels bij wandmontage) p/ stuk In de wand wordt op de positie van het TV scherm een extra grote loze leiding (Ø50) geplaatst waardoor de kabels van de TV kunnen worden weggewerkt.	p/ stuk	€ 200,--
318	Extra bediening mechanische ventilatie. Het leveren van een extra draadloze bediening van de mechanische ventilatie in de badkamer of het toilet.	p/ stuk	€ 185,--
319	Extra PV-paneel. Het plaatsen van een extra pv-paneel op het dak.	p/ stuk	€ 600,--
320	Buitenkraan. Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan met gevelplaat op de (metselwerk) gevel van de woning, locatie n.t.b.	p/ stuk	€ 410,--
321	Toilet en badkamer casco. Geschakelde woningen: Vrijstaande woningen: De badkamer en het toilet(ten) worden casco opgeleverd. De leidingen en afvoeren worden ca. 10 cm. boven de vloer afgedopt. Het leveren en aanbrengen van de vloer- en wandtegels komt te vervallen. De cementdekvloer in de badkamer wordt niet aangebracht, de vloer wordt als ruwe vloer opgeleverd. Wanden worden niet afgewerkt, plafond wordt voorzien van de standaard afwerking. Electra wordt op de standaard plaats aangebracht. Ventiel voor MV wordt op de standaard plaats aangebracht. De standaard radiator wordt aangebracht op de standaard plaats. De slangen van de vloerverwarming worden aangebracht op de ruwe vloer.		-/- € 4.000,-- -/- € 4.000,--
322	Wasmachine- en wasdrogeraansluiting te maken op zolder. Dit is een verplaatsing van beneden naar boven. Er komen elektrapunten koud waterleiding met kraan en een afvoer voor de wasmachine.	p/stuk	€ 595,--

*Deze prijslijst is zorgvuldig samengesteld, wijzigingen en onjuistheden worden voorbehouden.
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.*